

Aasted ApS, Farum

Lucernemarken 6, 3520 Farum



PROJEKTFAKTA

BYGGEÅR

2016

BYGNINGSAREAL

1.492 m²

ENTREPRISE

Totalentreprise

BY

Farum

Historien om projektet

Ny lagerhal til Aasted ApS i Farum

KT Erhvervsbyg A/S udførte i 2016 en tilbygning med en ny lagerhal ved Aasted ApS' eksisterende bygning på Lucernemarken 6, 3520 Farum. Projektet blev udført som totalentreprise. Lagerhallen har et bygningsareal på 1492 m².

Konstruktion og udearealer

Lagerhallens bærende konstruktion er udført med præfabrikerede kilefri stålpær. Ydervæggene under 2,6 m er udført i betonelementer med en facadeside af hvid norsk granit. Over 2,6 m er ydervæggene opbygget som en let, isoleret konstruktion beklædt med galvaniserede og polyesterbehandlede sinus-profilerede stålplader.

De befæstede arealer udgør 1.385 m² og er udført med betonbelægningssten omkranset af betonkantsten. Tilbygningen anvendes til lager.

Udvalgte billeder fra projektet





NÆSTE PROJEKT

Skal vi bygge noget lignende for jer?

Tag os med tidligt i processen. Så skaber vi overblik, udvikler løsningen og samler projektet fra første idé.

SALG & DESIGN

+45 7573 3366
mail@ktebyg.dk



ÅBN LIVE PROJEKT

<https://www.kterhvervsbyg.dk/referencer/lager-logistik/aasted-aps/>