

Duralys ApS, Kolding

Gejlhavegård 5, 6000 Kolding



PROJEKTFAKTA

BYGGEÅR

2017

BYGNINGSAREAL

536 m²

ENTREPRISE

Totalentreprise

BY

Kolding

Historien om projektet

Lagerhal og administration for Duralys ApS i Kolding

KT Erhvervsbyg A/S udførte projektet for Duralys ApS som totalentreprise på Gejlhavegård 5, 6000 Kolding. Projektet omfatter nybygning af lagerhal, depot og slusehus med personalefaciliteter samt ombygning af administration. Nybyggeriet udgør i alt 536 m².

Konstruktion og udvendige arealer

Den bærende konstruktion er udført med præfabrikerede stålspær og en taghældning på 1,4 grader. Tagkonstruktionen er opbygget på stålrammespær med højprofilerede trapezplader. Ydervæggene omfatter lette, isolerede konstruktioner med sorte fibercementplader som udvendig beklædning samt hulmur med udvendig skalmur af maskinsten og bagmur af let betonelementer eller træelementer.

Udvalgte billeder fra projektet





NÆSTE PROJEKT

Skal vi bygge noget lignende for jer?

Tag os med tidligt i processen. Så skaber vi overblik, udvikler løsningen og samler projektet fra første idé.

SALG & DESIGN

+45 7573 3366

mail@ktebyg.dk



ÅBN LIVE PROJEKT

<https://www.kterhvervsbyg.dk/referencer/lager-logistik/duralys-aps/>